

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Miskolci Egyetem ajánlatkérő a „Korszerű infrastruktúra kialakítása a FIEK működéséhez” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérelmek alapján az alábbi

kiegészítő tájékoztatást

nyújtja az alábbiak szerint:

1. kérdés:

A két épületet összekötő híd mellett futó gázcső ideiglenes elhúzásának terveztetése, engedélyeztetése kinek a feladata és költsége? Kérjük az erre vonatkozó műszaki paraméterek ismertetését.

Válasz:

Ajánlatkérő megtervezte a fentieket és benyújtotta engedélyezésre, ajánlattevőknek ezzel nincs teendőjük. A költségvetésben van erre vonatkozó tétel a H_Zsaluzás és állványozás fülön: Meglévő gázcső ideiglenes elhúzása és alátámasztása az építési munkálatok idejére – 1 db, ott kell beárazni.

2. kérdés:

A B-55 jelű asztalból a konszignációs lapon 3 db, míg a költségvetésben 9 db szerepel. Melyik a helyes?

Válasz: A kérdéstől eltérően a 2017.10.12. napján kiadott konszignációs lapon és a költségvetésben azonos adatok szerepelnek.

3. kérdés:

A BU-04 jelű terven lévő lépcsőházi fal elburkolása nem szerepel a költségvetésben. Jól értelmezzük a terveken, hogy 4 db készül belőle az 1. emeleteken? Hol és hogyan kell szerepeltetni a költségvetésben?

Válasz: A kérdéstől eltérően a hiányolt tétel a mennyiségszámításban és a költségvetésben is szerepel.

Költségvetés: C2 Szárazépítés / 9. 10. 11. 12. tétel)

Méretkimutatás: Mennyiségek helyiséglistával fülön: T oszlop

4. kérdés:

Az összekötő híd acélszerkezetéhez megküldött gyártmánytervek acél súlytáblázata hiányos. Kérünk egy olyan acélszerkezeti súlytáblázatot, mely tartalmazza valamennyi szükséges acélszerkezet beépítését, valamennyi munkarészre vonatkozóan, (híd ill. C2 épület), munkaegységként külön-külön megbontva.

Válasz:

A híd lefedéséhez tartó acél tartószerkezet összesített tömege 8125,5 kg.

A C2 épületbe betervezett acél tartószerkezet súlya:

(i) előtető SA-1 terv szerint: 11012,6 kg,

(ii) galéria merevítés SA-2 terv szerint: 118,3 kg és

(iii) folyosó födém SA-3 terv szerint: 471 kg.

Összesítve: 19727,4 kg szerkezeti acél.

5. kérdés:

A hídépítésre vonatkozó vasalási terven nagyságrendileg 5 tonna betonacél szerepel, míg a költségvetésben 16 tonna szerepel. Kérnénk egy teljeskörű vasalási táblázatot, mely tartalmazza az összes szükséges betonacél szerelés mennyiségét. Kérjük pontosítani a betonacél szerelésre vonatkozó mennyiségeket.

Válasz:

A hídra vonatkozó betonacél mennyiségek a híd SH-2 vasalási tervén található (13424,9 kg), a hídra vezető teraszokra vonatkozó összesített betonacél mennyiségek az S-2 terven található (2365,6 kg). Összesítve: 15790,5 kg (~16 tonna), tehát a megadott adatok helyesek.

6. kérdés:

Kérjük pontosítani a hídszerkezet oldalfalának egyedi perforált fémlemez burkolatát (pl. anyag, vastagság, lyukméret stb.). A műszaki leírás szerint a Tervezővel kell egyeztetni, de az ajánlatadáshoz a jelenleginél lényegesen több információra van szükség.

Válasz:

A hídszerkezet oldalfalának egyedi perforált fémlemez burkolata 3 mm vastag kompozit alumínium lemez. Ajánlatkérő kiadja a B-08-09-es tervlapot, kiegészítve egy tábla részletes rajzával. A tervezett lyukméretek: 35, 21, 12 mm.

7. kérdés:

A hídszerkezet talajtömörtség vizsgálat, híd alapjának statikai vizsgálata, hídszerkezet alapjának megerősítése, a hídszerkezet megépítése utáni tereprendezés tételekre kapunk-e több információt, vagy részletesebb műszaki tartalmat? Ellenkező esetben javasoljuk egy egységes ELŐIRÁNYZATI összeg megadását.

Válasz:


Az ajánlatot a megadott adatok alapján kell összeállítani, ajánlatkérőnek nem áll rendelkezésre további adat, tekintettel arra, hogy ezek csak a híd elbontása útján lennének felderíthetők. Ajánlatkérő ekörben nem ad meg előirányzatot.

Tekintettel arra, hogy a kiegészítés nem jelentős és az ajánlattételi határidő lejártáig több, mint 10 nap áll rendelkezésre, ajánlatkérő nem módosítja az ajánlattételi határidőt (Kbt. 52. § (5) bekezdés).

Miskolc, 2017. október 19.

Tisztelettel:

Miskolci Egyetem
ajánlatkérő képviselőjében



Dr. Guba Zoltán
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00631