

## Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Miskolci Egyetem ajánlatkérő a „Laboratóriumok kialakítása 3D szerkezetvizsgáló műszerek fogadására” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérelmek alapján az alábbi

### **kiegészítő tájékoztatást és módosítást**

nyújtja az alábbiak szerint:

#### **1. kérdés:**

A pályázatkészítés során a későbbiekben felmerülő esetleges műszaki észrevételeket, mennyiségi eltéréseket a kiadott költségvetésben hol és hogyan szerepeltessük?

Válasz: Ha van ilyen, akkor a C1 egyedi költségek 7. „Egyéb felmerülő költségek (adott esetben)” soron.

#### **2. kérdés:** Mikorra várható a kivitelezés kezdése? Mikorra várható a kivitelezés időtartama?

Válasz: Ajánlatkérő a kivitelezés minél hamarabb történő befejezésében érdekelt, így a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetését követően (amely az ajánlati kötöttség 60 napos időszakán belül várható) a szerződéskötési moratórium szabályainak betartásával kíván szerződést kötni. A kivitelezés innen számítva 3 hónapos határidőben kell elkészülnön.

#### **3. kérdés:** A szerződéskötéstől számítottan hány nappal később történik a munkaterület átadás?

Válasz: Szerződéstervezet 15. pont: 2 naptári nap.

#### **4. kérdés:** A műszaki dokumentációban szereplő anyagok kiválthatóak-e azonos, vagy jobb minőségű, de kedvezőbb árfekvésű termékekre, műszaki megoldásokra.

Válasz: A műszaki leírás szerint: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az csak a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és *azzal egyenértékű*. Ajánlatkérő a műszaki leírásban megjelöltek helyett elfogad a megjelölttel egyenértékű műszaki tulajdonsággal rendelkező terméket is. Ebben az esetben viszont ajánlattevőnek az ajánlatában - megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel - bizonyítania kell, hogy a termék megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert megfelelőségértékelő szerv minősítése.

#### **5. kérdés:** Van-e olyan bontott anyag, amire Megrendelő igényt tart?

Válasz: Nincs. Ajánlatkérő a munkaterület átadásáig elbontja a megtartani kívánt eszközöket.

**6. kérdés:** A kiadott költségvetésben nem szerepelnek vakolási, illetve vakolatjavítási munkák, pedig új téglafalazat is készül. Amennyiben szükséges a vakolás, illetve vakolatjavítás a burkolás és felületképzési munkálatok előtt, úgy kérjük megadni a szükséges műszaki tartalmat és mennyiséget, valamint, hogy hol és hogyan kell szerepeltetni ezt a munkarészt.

Válasz: Ajánlatkérő az észrevétel alapján módosítja a Dokumentációt. A költségvetés kiegészítésre kerül a tervnek megfelelően egy Vakolás és rabilolás munkalappal, itt kell szerepeltetni. A költségvetés ennek megfelelően módosításra került.

**7. kérdés:** A C1-es épület A3 konszignációs jelű üvegfal műszaki tartalma nem egyezik a költségvetési tételben kiírt műszaki tartalommal. A konszignáció szerint egy 12 mm vtg üvegezésű üvegfal készül, tolóajtóval, míg a költségvetés szerint 30 perces tűzállóságú 32-35 dB-es (Rw) léghanggátlási értékkel rendelkező 8 mm vtg üvegezésű szerkezet készül. A konszignációs lapon csak a tolóajtó méretei vannak megadva, az üvegfalszerkezeté nincs megadva. Kérjük pontosítani az üvegfalszerkezet és a tolóajtóra vonatkozó műszaki tartalmat. Kérünk egy javított konszignációs lapot és a költségvetési tétel javítását is.

Válasz: Ajánlatkérő az észrevétel alapján módosítja a Dokumentációt. Mellékeljük a javított konszignációs tervlapot: A-03. A költségvetés ennek megfelelően módosításra került.

**8. kérdés:** A laborgépek alatti alaptest mérete az építész és a statikus tervek szerint nem egyezik. Ebből fakadóan a költségvetésben meghatározott 11,72 m<sup>3</sup> alapozás is kevésnek tűnik. A statikus tervek szerint 17,16 m<sup>3</sup> lenne szükséges. Kérjük pontosítani a laborgépek alatti alapozás műszaki tartalmát.

Válasz: Ajánlatkérő az észrevétel alapján módosítja a Dokumentációt. Mellékeljük a javított statikai tervet (S-Z2 Gépalapok terve) és a műszaki leírást.

**9. kérdés:** A laborgépek alatti alapbetonba vasalás nem szükséges? A költségvetésben nem szerepel, a terven nem szerepel. Amennyiben szükséges, úgy kérjük megadni a megfelelő műszaki tartalmat.

Válasz: Statikai méretezés és a tervek szerint vasalás nem szükséges az alapbetonba.

**10. kérdés:** A statikus terven szereplő téráthidaló gerenda zsaluzás és betonacél szerelése nem szerepel a költségvetésben. Kapunk rá külön műszaki tartalmat, vagy a betonozási tételben kell szerepeltetni?

Válasz: A betonozási tételben kell szerepeltetni. A költségvetés ennek megfelelően módosításra került.

**11. kérdés:** Az Ab-01 jelű Internorm ablakból a konszignációban és a terven 7 db, míg a költségvetésben 5 db szerepel. Kérjük pontosítani a műszaki tartalmat és mennyiséget. Hol és hogyan kell szerepeltetni a költségvetésben?

Válasz: Ajánlatkérő az észrevétel alapján módosítja a Dokumentációt. A helyes mennyiség: 7 db, ez is módosításra kerül a költségvetésben. A költségvetés ennek megfelelően módosításra került. Lásd még 20. válasz!

**12. kérdés:** Az F-01 bútorkonszignációs jelű laborbútorból a konszignáció szerint 1 db, míg a költségvetés szerint 3 db készül. Kérjük pontosítani a műszaki tartalmat és mennyiséget. Hol és hogyan kell szerepeltetni a költségvetésben?

Válasz: Ajánlatkérő az észrevétel alapján módosítja a Dokumentációt. A helyes mennyiség: 1 db. A költségvetés ennek megfelelően módosításra került.

**13. kérdés:** A költségvetésben 1 klt mennyiséggel kiírt beépített konyhai berendezések műszaki tartalmát kérjük részletezni, pontosítani. Amennyiben lehetséges, úgy konszignációt is kérünk róla. Milyen egyéb konyhai gépek kerülnek beépítésre, beszerzésre, típus, teljesítmény megjelöléssel (pl. hűtő, mikrohullámú sütő, főzőlap stb.)

Válasz: Mellékelve a konszignációja: BU-10-es számmal.

**14. kérdés:** A laborbútorokról amennyiben lehetséges, úgy konszignációt kérnénk.

Válasz: Ajánlatkérő az észrevétel alapján módosítja a Dokumentációt. Mellékeljük a konszignációs lapokat és a feliratozott javított alaprajzot.

**15. kérdés:** A C1 épületrész Beltéri beépített berendezése 17. tételében kiírt egyedi matricázás 1 klt mennyiséggel tétel műszaki tartalmát kérjük részletezni, pontosítani. Pl. hova hány darab, milyen méretű, anyagú, színű stb. matrica szükséges.

Válasz: Ajánlatkérő az észrevétel alapján módosítja a Dokumentációt. Nem kell elvégezni, megajánlani az adott tételt, a költségvetésből törlésre került. A költségvetés ennek megfelelően módosításra került.

**16. kérdés:** Az A3 épületrész bontási munkáinál a fallal együtt ajtóbontás is készül, de az ajtó bontása nem szerepel a költségvetésben. Kapunk rá külön műszaki tartalmat az ajtó bontására, vagy a fal bontásban kell szerepeltetni?

Válasz: Nem lesz külön költségvetési tétel rá, a falbontással együtt kell költségelni.

**17. kérdés:** Az A3 épületrésznél a meglévő klíma bontása nem szerepel a költségvetésben. Kérjük megadni a szükséges műszaki tartalmat és mennyiséget, valamint, hogy hol és hogyan kell szerepeltetni ezt a munkarészt.

Válasz: Ajánlatkérő az észrevétel alapján módosítja a Dokumentációt, a költségvetésbe a tétel a „GÉPÉSZ-Légkondicionáló ber.A3” munkalapon beillesztésre került. A költségvetés ennek megfelelően módosításra került.

**18. kérdés:** A C1 épületrész Beltéri beépített berendezése 23. tételében kiírt 1 db projektor beépítéséről több információt, esetleg konszignációt kérünk. Milyen egyéb műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie?

Válasz: Ajánlatkérő az észrevétel alapján módosítja a Dokumentációt, a kiírt Acer X115 márkájú projektort kell beépíteni, a mennyezetről függesztett kialakítással, a falburkolaton kialakított projektoros felület középtengelyében. A költségvetés ennek megfelelően módosításra került.

**19. kérdés:** A C1 épületrész Beltéri beépített berendezése 22. tételében kiírt 25 db mobilbútorok, asztalok, székek, egyéb kiegészítőkről több információt, esetleg konzignációt kérünk. Mi a Megrendelői igény szint?

Válasz: Ajánlatkérő az észrevétel alapján módosítja a Dokumentációt, mellékeljük a konzignációs lapokat, és a felíratozott javított alaprajzot. A költségvetés ennek megfelelően módosításra került.

**20. kérdés:** A C1 jelű épületnél a 7 db 270 x 104,5 cm-es méretű Ab-01 jelű ablakok Internorm gyártmányú ablakból vannak tervezve. A Tárgyalóhelyiségben 2 db, a Teakonyhában 1 db, Akadálymentes WC - Zuhanyzó helyiségben 1 db, a Női WC-ben 1 db, a Férfi WC-ben 1 db, és egy tervezéssel nem érintett, de nyílászárócsereben érintett helyiségben 1 db ablak szerepel. Kérdésünk, hogy ezekben a helyiségekben különös tekintettel a WC-mosdó, teakonyha és a tervezéssel nem érintett terület helyisége valóban egy ilyen magas műszaki igény szintű nyílászáró beépítése szükséges, mivel a 7 db ablak együttes beszállítói ára magas. Olcsóbb műszaki megoldással jelentős megtakarítást lehetne elérni az ablakokra vonatkozóan.

Válasz: Ajánlatkérő az észrevétel alapján módosítja a Dokumentációt, javítottuk a konzignációt: Ab-01. Az új választott, alacsonyabb műszaki igényű ablaktípus: Wicona Wicline 65 EVO. A költségvetés ennek megfelelően módosításra került.

**Ajánlatkérő a fentiek szerint módosította a közbeszerzési dokumentumokat. Az ajánlatot a módosított műszaki tartalom (3D lab kivitelezés - Árazatlan költségvetés 17.10.31..xls) szerint kell megtenni, az eredeti költségvetés szerinti ajánlattétel érvénytelenséget eredményez!**


**Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Kbt. 52. § (5) bekezdésben előírtakra, módosítja az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő vonatkozásában.**

**A módosított ajánlattételi határidő 2017. november 14. 15:30.**

Miskolc, 2017. október 31.

Tisztelettel:

Miskolci Egyetem  
ajánlatkérő képviselőjében



Dr. Guba Zoltán  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
lajstromszám: 00631